발전설비 개요 - 태양광 발전설비
1. 사업 부지 : 전라남도 구례군 구례읍 봉남리 6-2 2. 설치 모듈 : AIKO 670[Wp] (2,465 x 1,134 x 33) 3. 총 설치 모듈 장수 : 399[장] 4. 총 시설용량 : 670[Wp] x 399[장] = 267.330kW 5. 태양 고도각 : 23도 6. 구조물 형식 : 고정식
* 현장 여건에 따라 배치 및 용량은 변경 될 수 있음.

MODULE	AIKO 670W	
	수량(장)	용량[KW]
건물 1동	279	186.930
건물 2동	120	80.400
총 발전용량	399	267.330

구분	여유용량[MW]
구례 변전소	47.8
주변압기	14.1
냉천 DL	12.1
4월 16일 인터넷 조회기준	

전 체 배 치 도

Solar LD inc
(주)솔라엘디
주 소 : 대구광역시 동구
안심뉴타운로 32
전 화 : 053) 856-9698
팩 스 : 0504) 370-2940
이메일 : slddettkh@naver.com

Drawing By
제 도

Design By
설 계

Approved By
승 인

범 례	

Project Title
공 사 명

Drawing Title
도 면 명

Date
날 짜

Scale
축 척

Drawing No